



# Assemblage ter plaatse of koppelen kasten

Assemblage ter plaatse of koppelen kasten



# Assemblage ter plaatse of koppelen kasten

Wist je dat OC Verhulst ook luchtbehandelingskasten ter plaatse kan opbouwen?

03-08-2018

**WAT HOUDT ATP/KOPPELEN IN? WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU ALS KLANT? EN WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN? LEES EROVER IN DEZE BLOG.**

Een luchtbehandelingskast kan door OC Verhulst in één deel geleverd worden, maar ook in (sectie)delen of losse onderdelen. Worden delen door ons op locatie samengebouwd, spreken we over 'koppelen'. Bij het aanleveren en samenbouwen van losse onderdelen, spreken we van 'assemblage ter plaatse'. De opbouw die normaal gesproken verzorgd wordt in de fabriek, kunnen we bij 'assemblage ter plaatse' of bij 'koppelen' verzorgen op locatie. Vooral bij renovatie projecten zijn de beschikbare ruimtes vaak al bepaald en kunnen er door de bestaande doorvoeringen in het gebouw geen gehele units verplaatst worden. Assemblage ter plaatse of koppelen is dan een optie.

## **ATP of koppelen**

Een luchtbehandelingskast bestaat uit diverse modules of secties. Iedere module bestaat uit diverse losse onderdelen en panelen. Hieronder bevindt zich één of meerdere frames. Standaard wordt een luchtbehandelingskast door OC Verhulst in de fabriek samen gebouwd tot één unit. Deze wordt vervolgens in zijn geheel getransporteerd en op de juiste locatie geplaatst. Is de unit te groot om in één deel te transporteren of te plaatsen (denk aan hijsrestricties), dan kan de unit in diverse kant-en-klare modules geleverd worden. Heb je te maken met een bestaand pand en kunnen er geen (grote) onderdelen doorheen? Dan kunnen we alle onderdelen van de lbk los op pallets aanleveren en de unit op locatie samenbouwen.

Als we het over ATP hebben, hebben we het over de optie om een luchtbehandelingskast ter plaatse op te bouwen vanuit losse onderdelen. Als we het over koppelen hebben, hebben we het

over de optie om een luchtbehandelingskast in diverse modules aan te leveren en op locatie samen te bouwen (te koppelen) tot één unit. Zaken waar je op moet letten bij ATP, zijn ook van toepassing bij het koppelen van de unit.

### **Wat houdt ATP in?**

Tijdens de 'assemblage ter plaatse' wordt de luchtbehandelingskast door monteurs van OC Verhulst samengebouwd op de uiteindelijke locatie. Door de opdrachtgever wordt ter plaatse en via lijntekeningen op de vloer aangegeven waar de unit moet komen, wij bouwen hem daar op.

### **Wat houdt koppelen in?**

De diverse delen van de luchtbehandelingskast worden door monteurs van OC Verhulst samengebouwd tot één deel. De verschillende delen staan door de opdrachtgever opgesteld op de juiste plaats en tussen de modules is zo'n 20 a 30 centimeter ruimte beschikbaar. Door de monteurs van OC Verhulst worden de delen correct gekoppeld tot één volledige unit.

### **WAAR MOET JE ALS KLANT AAN DENKEN VOORDAT WE KOMEN?**

Om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren op locatie, gaan wij er vanuit dat je:

- het horizontaal en/of verticaal transport verzorgd en de (onder)delen in de directe omgeving van de opstelplaats van de lbk plaatst.
- in het geval van Koppelen: de verschillende delen op de juiste plaats neer zet en hierbij 20-30 cm ruimte tussen de verschillende delen laat.
- zorg draagt voor het op elkaar plaatsen van kastdelen.(Indien van toepassing)
- assistentie verleend waar nodig (bijvoorbeeld bij het samenbouwen van onderdelen zoals een warmtewiel in delen). Uiteraard zullen wij dit tijdig aangegeven.
- veiligheidsvoorschriften welke in de bouw dienen te worden aangebracht respecteert en dat deze voldoen aan de Arbowet.
- de ruimte vrij toegankelijk hebt gemaakt, zonder hulp van eventuele hulpmiddelen, en vrij van obstakels.
- aanwezige sanitaire voorzieningen en kantinefaciliteiten beschikbaar maakt voor onze monteurs.
- deugdelijke verlichting op locatie verzorgd.
- stroomvoorzieningen aanwezig laat zijn.
- indien er werkzaamheden verricht dienen te worden bij een van de elementen op locatie, deze losgekoppeld zijn. Alle pijpen (waaraan gewerkt dient te worden) dienen los te zijn van de elementen.
- de monteurs van OC Verhulst uiterlijk om 08:00 uur aan laat vangen met de betreffende werkzaamheden. Ook als op de dag van levering de montage werkzaamheden moeten worden verricht. (Anders indien besproken en overlegd met OC Verhulst).

## **Wat kun je van ons verwachten?**

- Het correct opbouwen van de luchtbehandelingskasten, volgens opdrachtbevestiging en geaccordeerde tekeningen.
- Wij stellen luchtbehandelingskasten op die in losse (onder)delen geleverd zijn op de aangegeven plaats (via lijnen op de vloer).
- Wij alle kasten koppelen/ATP'en welke door je in opdracht zijn gegeven en door ons zijn bevestigd op de betreffende datum.
- Onze monteurs werken binnen de normale arbeidstijd.
- De werkzaamheden worden aaneengesloten uitgevoerd.

## **Wat doen wij niet?**

- Plafond montage verrichten.
- Apparatuur in bedrijf stellen. (Tenzij specifiek in opdracht gegeven. Dit zal op een ander tijdstip worden uitgevoerd).
- Kanalen aansluiten.
- Waterzijdige werkzaamheden.
- (Rand) componenten monteren en aansluiten.
- Kasten die in één deel geleverd zijn opstellen.

Ook een luchtbehandelingskast in delen laten leveren en ter plaatse laten koppelen? Of in losse onderdelen leveren en laten ATP'en? (Assemblage ter plaatse). Neem gerust [contact](#) op met onze adviseurs!



**OC Verhulst**

Albert Einsteinweg 10  
5151 DL DRUNEN (NL)

+31 416 672 200

[info@oc-verhulst.nl](mailto:info@oc-verhulst.nl)

[www.oc-verhulst.nl](http://www.oc-verhulst.nl)